



PERITAJES VIP MANIZALES

FECHA 11/06/2026

DATOS CLIENTE	
NOMBRE	ANDRES RUIZ
CEDULA	
DIRECCION	
TELEFONO	

DATOS DEL VEHICULO	
PLACA	KNR890
MARCA	TOYOTA
LINEA	COROLLA
MODELO	2023
No CHASIS	9BRB43BE8P2103309
No SERIAL	9BRB43BE8P2103309
No MOTOR	M20AAB49791
KILOMETRAJ	47858

CONCEPTO	APROBADO
OBSERVACIONES: NO SE REALIZA CONSULTA DE ANTECEDENTES POR ASEGURADORAS.PINTURA NO ORIGINAL CON REGULARES ACABADOS EN BOMPER DELANTERO.RAYONES Y SUMIDOS ALREDEDOR DE LA CARROCERIA.BOMPER DELANTERO CON DESCUADRE Y FISURADO.PANTALLA DE RADIO REGULAR FISURADA.CUBIERTAS PLASTICAS DE ESTRIBOS REPINTADAS Y RAYADAS.EXTENSOR DE BOMPER TRASERO REPINTADO.PINTURA PRESENTA IMPUREZAS.ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE LA COMPAÑIA ASEGUARDORA.	

VISTA IZQUIERDA	
GUARDA FANGO	Sumido-Ravon
ESPEJO	Bueno
PUERTA DELANTERA	Rayon
PUERTA TRASERA	Sumido-Ravon
COSTADO	Sumido-Ravon
ESTRIBO	Bueno
PARAL PARABRISAS	Bueno
PARAL CENTRAL	Bueno
LARGUERO CAPOTA	Sumido-Ravon
MARCO CARROCERIA	Bueno
VISTA TRASERA	
STOP IZQUIERDO	Rayon
TAPA BAUL	Sumido
STOP DERECHO	Rayon
BOMPER TRASERO	Rayon
PANEL TRASERO	Bueno
VISTA DERECHA	
GUARDA FANGO	Rayon
ESPEJO	Rayon
PUERTA DELANTERA	Sumido-Rayon
PUERTA TRASERA	Sumido-Ravon
COSTADO	Sumido-Ravon
ESTRIBO	Bueno
PARAL PARABRISAS	Bueno
PARAL CENTRAL	Bueno
LARGUERO CAPOTA	Bueno
MARCO CARROCERIA	Bueno
VISTA FRONTAL	
BOMPER DELANTERO	Arreglo Regular-Rayon-Descuadre-Fisurado
CAPOT	Sumido
FRONTAL	Bueno
PANORAMICO	Bueno
FAROLA IZQUIERDA	Bueno
FAROLA DERECHA	Bueno
VISTA SUPERIOR	
CAPOTA	Bueno
FUGAS	
MOTOR	NO
CARTER	NO
DIRECCION	NO
CAJA	NO
TRANSMISION	NO
OTROS	NO

ESTRUCTURA		CHASIS	
100%		100%	
LATONERIA		PINTURA	
87%		84%	
TAPICERIA		FUGAS	
95%		100%	
LLANTAS DELANTERAS		LLANTAS TRASERAS	
IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA
100%	100%	100%	100%



VISTA INFERIOR	
PUNTA DEL IZQUIERDA	Bueno
PUNTA DEL DERECHA	Bueno
PUNTA TRAS IZQUIERDA	Bueno
PUNTA TRAS DERECHA	Bueno
PISO CARROCERIA	Bueno
PISO BAUL	Bueno
REFUERZO PISO	Bueno
REFUERZO PISO DERECHO	Bueno
TIJERA IZQUIERDA	Bueno
TIJERA DERECHA	Bueno
CUNA MOTOR	Rayon
TRAVIESA PUENTE CHASIS	Bueno
CARTER	Bueno

Contáctenos: 3002989415 - 3108432335 - Facebook: peritajes vip manizales

Este informe está basado en criterios técnicos. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, No determina la vida útil de los componentes y no garantiza su durabilidad.



PRUEBA DE MOTOR

MARCA	TOYOTA	TIPO DE PINTURA	PERLADA
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2023
LINEA	COROLLA	CARROCERIA	SEDAN
COLOR	BLANCO PERLA NEGRO	CILINDRAJE	1.987
COD.FASEC	0	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No MOTOR	M20AAB49791	NACIONALIDAD	BRA
No CHASIS	9BRB43BE8P2103309	TIPO DE CAJA	AUTOMATICA
No SERIAL	9BRB43BE8P2103309	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR		

PRUEBA DE VACIO

¿Qué determina la prueba de vacío?
Esta prueba determina el estado de funcionamiento de las válvulas del sistema de alimentación del encendido y del sistema de escape. Un motor se comporta como un compresor, comprime y aspira los gases. Toda fuga en el bloque se traduce en una caída de rendimiento.

INSPECCION VISUAL	RESULTADO DE LA PRUEBA
PRUEBA RALENTI:	15 in-HG
PRUEBA ACELERACION CONSTANTE:	17 in-HG
PRUEBA ACELERACION A FONDO:	0 - 19 in-HG

OBSERVACIONES:

VACIO BUENO MOTOR EN CONDICIONES ACEPTABLES, SE SUGIERE VERIFICAR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS EN EL HISTORIAL DEL VEHICULO.

PRUEBA DE COMPRESION

¿Qué determina la prueba de compresión?
La Compresión de Motor se usa para medir la compresión en los cilindros y determinar con base en esta lectura, el nivel de desgaste aproximado de componentes vitales como pistones, cilindros, anillos y empaque de culata.

INSPECCION VISUAL	RESULTADO DE LA PRUEBA
PISTON NUMERO 1:	150PSI
PISTON NUMERO 2:	150PSI
PISTON NUMERO 3:	150PSI
PISTON NUMERO 4:	150PSI
PISTON NUMERO 5:	N/A
PISTON NUMERO 6:	N/A

OBSERVACIONES: COMPRESION DE MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES AL MOMENTO DE LA PRUEBA. VEHICULO NO PASA POR PISTA POR LO TANTO NO SE VERIFICA SISTEMA DE SUSPENSION Y FRENOS.

CONSULTA DE SINIESTROS



INFORME DE RECLAMACIONES

Informe de Reclamaciones

Placa del vehículo *

KNR890

CONSULTAR

Fecha del Siniestro

Tipo de Siniestro

Consulta realizada, pero no se encontró información

Consulta realizada el jueves, 11 de junio de 2020 a las 4:33 p. m.



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la veracidad de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.



fasecolda

Rede de Agentes Licenciados

Page 2 of 2